



27/01/2021

כתב כמויות

דף מס': 001

אבו גוש - פרויקט תאורת מיזוג אוויר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>פרק 2 מזגנים מפוצלים מוסדיים</p> <p>0. מחירי הסעיפים השונים כוללים אספקה הובלה והתקנה מושלמת, פירוק ופינוי מזגן יש כולל כל הנדרש למזגן מפוצל עילי / תקרתי / מוסדי, עד לפעולה מושלמת.</p> <p>1. יחידת מאייד, אנכית או אופקית (עילית או תקרתית), כוללת התקנה (עד 6 מ"א צנרת קרר וחשמל, לפי המפרט), עד 3 קידוחי יהלום בקוטר 4" בכל עובי קיר, צינור ניקוז, 16/23 Φ, מחוזק עם חבקים (בנדים) באורך עד 6 מטר, תעלת P.V.C בגוון לבן וחבקים פלסטיים או פח, כל 1 מ"ר, באורך עד 6 מ.</p> <p>2. לוחית הפעלה, כוללת מפסק הפעל / הפסק, בורר קיץ / חורף, אוורור, בורר 3 מהירויות וטרמוסטט עם סידור הגנה מכני, כולל שלט עם תצוגה דיגיטלית, סימון מצב הפעלה וסוללות.</p> <p>3. יחידת העיבוי כוללת שולחן/מנשא מפרופילי מתכת מגלובנת ומחוזק למבנה. חיזוק המעבה לשולחן יבוצע על ידי ריתוכים או אמצעי נעילה יעודי הכולל מנעול מטיפוס מסטר ו-3 העתקי מפתחות. המנשא לתלייה של יחידת המעבה יהא עשוי מפרופילי מתכת מגלובנת, כולל 8 יחידות גומי מחורץ בגודל 5X5 ס"מ ו-4 מרצפות 20/20".</p> <p>4. התקנת מזגנים כוללת מעטה סילפס גזה בשתי שכבות על צנרת הקרר ותעלת פח או פי.וי.סי מוגן U.V. בין היציאה מהמבנה ועד למעבה, באורך עד 6 מטר.</p> <p>5. היחידות יהיו מהדגם האחרון, משנת הייצור האחרונה, יכללו אישור מכון התקנים ויופעלו עם קרר ירוק.</p> <p>6. הגדרת מזגן מוסדי לצורכי מכרז זה הינו מזגן הכולל מאייד שחזיתו בנוייה מפח צבוע, העמיד בפני ונדליזם וכולל מפוחים בעלי עומד גבוה.</p> <p>7. יחידת מאייד ומעבה כוללת אמצעי ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה בהתאם לחוק החשמל ודרישות חברת החשמל.</p> <p>8. כל הסעיפים כוללים אחריות ל-84 חודשים למזגן ואחריות ומתן שירות מלא בהתאם להצעת המציע (זמן החזר השקעה).</p>	

להעברה בתת פרק 2.000



27/01/2021
דף מס': 002

אבו גוש - פרויקט תאורת מיזוג אוויר

סך הכל	מחיר יחידה	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				מהעברה	
		41.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 32,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	2.0010
		32.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 28,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0020
		44.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 23,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0030
		19.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 19,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0040
		2.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 15,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0050
		12.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 12,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0060
		30.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל מוסדי, חד/תלת פאזי, לתפוקה של BTU/H של 9,000 על כל הנדרש לפעולה מושלמת	2.0070
				סה"כ 2 מזגנים מפוצלים מוסדיים	

סך הכל		
0.00	סכום לחישוב הנחה/תוספת	
0.00	מע"מ 17%	
0.00	סה"כ כללי	

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן